H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS

NEODATA

Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL SAN APARICIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN

Duración: 0 días naturales

Fecha: 30/09/2021

Inicio Obra: 30/09/2021

Fin Obra: 30/09/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
drenaje	**drenaje**					
301-PRE-01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	420.0000	$8.85	$3,717.00	1.16%
302-CIM-01-054	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	630.0000	$59.52	$37,497.60	11.67%
302-CIM-01-101	Acarreo en camión 1er km, con carga a maquina, incluye: equipo y herramienta.	M3	819.0000	$49.35	$40,417.65	12.58%
302-CIM-01-251	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	420.0000	$22.57	$9,479.40	2.95%
304-ALB-07-044	Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	420.0000	$164.21	$68,968.20	21.46%
329-DRE-01-021	Acostillado de tubería con material seleccionado producto de la excavación, adicionanado agua, compactado con equipo, en capas de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	252.0000	$182.49	$45,987.48	14.31%
302-CIM-01-502	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	210.0000	$178.73	$37,533.30	11.68%
329-DRE-04-011	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mamposteria, sin brocal, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	7.0000	$9,621.89	$67,353.23	20.96%
DESCR-001-12	Descarga dimiciliaria de dreanej saniatario, incluye excavacion materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA.		$1,622.37		
326-LIM-01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	420.0000	$24.76	$10,399.20	3.24%
drenaje1	**drenaje1**					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$321,353.06**
IVA 16.00% **$51,416.49**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$372,769.55**
(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)