H. AYUTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COL CALVARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN.

Fecha: 29/09/2021

Lugar: GOMEZ FARIAS, JALISCO

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
BANQUETAS	**BANQUETAS**					
PRELIMINARES	**PRELIMINARES**					
331-PAV-03-001	Trazo y nivelación banquetas y guarniciones, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	195.0000	$9.12	$1,778.40	1.47%
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x15x20 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. *Incluye el suministro del concreto.*	M	195.0000	$200.97	$39,189.15	32.46%
331-PAV-03-009	Relleno para banquetas con material de banco compactado con rodillo vibratorio, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	29.2500	$289.55	$8,469.34	7.02%
331-PAV-03-014	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	195.0000	$345.20	$67,314.00	55.76%
326-LIM-01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	195.0000	$20.38	$3,974.10	3.29%
PRELIMINARES	**TOTAL PRELIMINARES**				**$120,724.99**	**100.00%**
BANQUETAS	**TOTAL BANQUETAS**				**$120,724.99**	**100.00%**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$120,724.99**
IVA 16.00% **$19,316.00**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$140,040.99**
(* CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA PESOS 99/100 M.N. *)