

H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Duración: 0 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

Fecha: 28/05/2019

Inicio Obra: 28/05/2019

Fin Obra: 28/05/2019

DOCUMENTO

Lugar: , GOMEZ FARIAS, Jalisco

ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
DRENAJE SANIT DRENAJE SANITARIO						
PRELIMINARES PRELIMINARES						
TZO1001	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes M2 de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)		256.0000	\$10.17	\$2,603.52	1.89%
ECE02IA	Excavación de cepa a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a - M3 2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		256.0000	\$49.16	\$12,584.96	9.16%
CEA1KM	Acarreo en camión 1er km, con carga a maquina, incluye: M3 equipo y herramienta.		332.8000	\$38.38	\$12,772.86	9.29%
COMBAI	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación M2 con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		265.0000	\$27.42	\$7,266.30	5.29%
CAMA02	Cama de arena de 10 cm. de espesor por 60 cm. de ancho M para asentar tubería, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y heramienta.		265.0000	\$36.89	\$9,775.85	7.11%
RACOS01	Relleno para acostillado de tubería con material seleccionado M3 producto de la excavación, compactado con pisón de mano, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.		106.0000	\$152.39	\$16,153.34	11.75%
POZO1.5	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de PZA profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.		4.0000	\$8,574.99	\$34,299.96	24.96%
DESCRG-001	Desacarga domiciliaria de drenaje sanitario incluye excavacion, PZA, afine, cama de arena, tubería pvc serie 25, sileta de 8x6" serie 25 codo de 6x45" serie 25 acostillado de arena		35.0000	\$673.26	\$23,564.10	17.15%
REMPEB	Relleno con material producto de la excavación, compactado M3 con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		132.5000	\$105.77	\$14,014.53	10.20%
LFINAV	Limpieza fina de la obra para entrega, para volumenes M2 mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		265.0000	\$16.58	\$4,393.70	3.20%
PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES					\$137,429.12	100.00%
DRENAJE SANIT TOTAL DRENAJE SANITARIO					\$137,429.12	100.00%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. JUAN CARLOS CORTES CHAVEZ



H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

Duración: 0 días naturales

Fecha: 28/05/2019

Inicio Obra: 28/05/2019

Fin Obra: 28/05/2019

Lugar: , GOMEZ FARIAS, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
--------	----------	--------	----------	-------------	---------	---

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$137,429.12
 IVA 16.00% \$21,988.66
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$159,417.85
 (* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N. *)



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. JUAN CARLOS CORTES CHAVEZ